

セレタック工法 設計価格表

2023年4月

(株)レゾナック建材 営業部

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8

TEL : 045 (444) 1691 ・ FAX : 045 (444) 1699

地上部位

工 法 名	工 程	塗布量 (kg/m ²)		材工設計価格 (円/m ²)	適用部位	日本建築学会 対応仕様	防水層平均 厚み (mm)
A-1工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	4,900	サッシ回り、トレンチピット OAフロア、笠木、 バラベット回り他	施工指針 (案) ※ 1 PA-1	0.8以上
	防水層	セレタックG	2.00				
A-2工法 (トップコート仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	5,200	ひさし、急勾配屋根他	施工指針 (案) PA-1 (軽歩行仕上げ)	0.8以上
	防水層	セレタックG	2.00				
	保護・仕上げ	トップコート	0.20				
A-2工法 (トップコートUV仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	6,200	ひさし、急勾配屋根他	施工指針 (案) PA-1 (軽歩行仕上げ)	0.8以上
	防水層	セレタックG	2.00				
	保護・仕上げ	トップコートUV	0.30				
A-3工法 (トップコートS仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	6,500	ベランダ (下階居室なし) 開放廊下 (下階居室なし) 階段 他	施工指針 (案) PA-1 (軽歩行仕上げ)	0.8以上
	防水層	セレタックG	2.00				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-1工法 (トップコート別途)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	6,700	ベランダ (下階居室あり) 他	施工指針 (案) PA-2	1.1以上
	防水層	セレタックG	2.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
C-2工法 (トップコートS仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	9,100	ベランダ (下階居室あり) 他	施工指針 (案) PA-2 (軽歩行仕上げ)	1.1以上
	防水層	セレタックG	2.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-3工法 (トップコート別途)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	7,800	屋上 (軽歩行) 開放廊下 (下階居室あり) 他	施工指針 (案) PA-3 JASS 8※ 2 M-103、104-2022 C-PF仕様	1.6以上
	防水層	セレタックG	3.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
C-4工法 (トップコート仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	8,900	屋上 (軽歩行) 他	施工指針 (案) PA-3 JASS 8 M-103、104-2022 C-PF仕様 (軽歩行仕上げ)	1.6以上
	防水層	セレタックG	3.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコート	0.20				
C-5工法 (トップコートS仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	10,200	屋上 (軽歩行) 開放廊下 (下階居室あり) 他	施工指針 (案) PA-3 JASS 8 M-103、104-2022 C-PF仕様 (軽歩行仕上げ)	1.6以上
	防水層	セレタックG	3.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
	保護・仕上げ	トップコートS	1.00				
C-6工法 (モルタル仕上)	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	13,200	浴室 厨房 トイレ他	施工指針 (案) PA-3 JASS 8 M-103、104-2022 C-PF仕様 (モルタル仕上げ)	1.6以上
	防水層	セレタックG	3.60				
	補強材	セレタッククロス	1.1m				
	保護・仕上げ	ショウテック早強 # 200	5mm				

セレタック工法 設計価格表

2023年4月

(株)レゾナック建材 営業部

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8

TEL : 045 (444) 1691 ・ FAX : 045 (444) 1699

地下・水槽部位

工法名	工程	塗布量 (kg/m ²)		材工設計価格 (円/m ²)	適用部位	日本建築学会 対応仕様	防水層平均 厚み (mm)
B-1工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	6,500	水槽類 (受水槽、防火水槽他) 地下外壁,地下内壁他	施工指針 (案) PB-1 JASS 8 M-103-2022 C-PU仕様	1.1以上
	防水層	セレタックS	2.50				

地下・水槽部位 (保護モルタル工法)

	工程	塗布量 (kg/m ²)		材工設計価格 (円/m ²)	適用部位	日本建築学会 対応仕様	防水層平均 厚み (mm)
標準硬化タイプ	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	9,900	水槽類 (中水槽、冷却水槽他) 地下外壁,地下内壁他	施工指針 (案) PB-1 JASS 8 M-103-2022 C-PU仕様	1.1以上
	防水層	セレタックS	2.50				
	保護モルタル	ショウワ厚付	5.80				
急硬タイプ	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	11,500	水槽類 (中水槽、冷却水槽他) 地下外壁,地下内壁他	JASS 8 M-103-2022 C-PU仕様	1.1以上
	防水層	セレタックS	2.50				
	保護モルタル	ショウテック早強#200	9.60				
		ベタルスWP	0.48				

上水施設 (厚生労働省令水質基準適合)

工法名	工程	塗布量 (kg/m ²)		材工設計価格 (円/m ²)	適用部位	日本建築学会 対応仕様	防水層平均 厚み (mm)
JW工法	防水層	セレタックJW	2.50	6,500	上水道関連水槽 (厚生省令 水質試験適合)	施工指針 (案) PB-1	1.1以上

※1 日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説2006」

※2 日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事2022」

※上記価格は基準単価(施工面積300㎡以上・壁部)です。