

### セレタックA-1工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	シヨウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	2.0	2,250	2,250

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
2,432	2,280	220	4,932	4,900
	④ (②+③) = 2,500			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

### セラタックA-2工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材料費内訳				材料単価 (円/m <sup>2</sup> )
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/m <sup>2</sup> B	細目 A×B	
プライマー	シヨウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セラタックG	1,125	2.0	2,250	2,250
保護仕上材	セラタックトップコート	1,220	0.2	244	244

(2) 施工単価

①材料費 (円/m <sup>2</sup> )	施工費		材工共施工単価 (円/m <sup>2</sup> ) (①+④)	改め (円/m <sup>2</sup> )
	②労務費	③損料、諸費用		
2,676	2,360	230	5,266	5,200
	④ (②+③) = 2,590			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300m <sup>2</sup> 以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100m <sup>2</sup> 以上150m <sup>2</sup> 未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100m <sup>2</sup> 未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50m<sup>2</sup>未満についてはお問い合わせください。

セラタックA-2工法（UV仕上げ）見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	シヨウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セラタックG	1,125	2.0	2,250	2,250
保護仕上材	セラタックトップコートUV	1,850	0.3	555	555

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
2,987	2,950	290	6,227	6,200
	④ (②+③) = 3,240			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

### セレタックA-3工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材料費内訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	2.0	2,250	2,250
保護仕上材	セレタックトップコートS	725	1.0	725	725

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施工費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
3,157	3,060	300	6,517	6,500
	④(②+③) = 3,360			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。