

### セレタックB-1工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/m <sup>2</sup> )
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/m <sup>2</sup> B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックS	1,320	2.5	3,300	3,300

(2) 施工単価

①材料費 (円/m <sup>2</sup> )	施 工 費		材工共施工単価 (円/m <sup>2</sup> ) (①+④)	改め (円/m <sup>2</sup> )
	②労務費	③損料、諸費用		
3,482	2,770	270	6,522	6,500
	④ (②+③) = 3,040			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300m <sup>2</sup> 以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100m <sup>2</sup> 以上150m <sup>2</sup> 未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100m <sup>2</sup> 未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50m<sup>2</sup>未満についてはお問い合わせください。

### セレタックB-1工法+保護モルタル工法 見積単価算出 (標準硬化タイプ)

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックS	1,320	2.5	3,300	3,300
保護モルタル	ショウワ厚付	204	5.8	1,183	1,183

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
4,665	4,410	880	9,955	9,900
	④ (②+③) = 5,290			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

### セレタックB-1工法+保護モルタル工法 見積単価算出 (急硬タイプ)

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックS	1,320	2.5	3,300	3,300
保護モルタル	ショウテック早強 #200	184	9.6	1,766	1,766
	ペタルスWP	2,000	0.48	960	960

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
5,248	5,220	1,040	11,508	11,500
	④ (②+③) =		6,260	

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。