

### セレタックJW工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワJWプライマー	1,200	0.05	60	60
防水材	セレタックJW	1,400	2.5	3,500	3,500

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
3,560	2,720	270	6,550	6,500
	④ (②+③) = 2,990			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。