2023年11月
㈱レゾナック建材

（防水防食複合工法）　セレタックB-A工法　見積単価算出

（JASS8防水工事C-PU仕様＋塗布型ライニング工法Ａ種仕様）＊素地調整材除く

1．防水工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ｼｮｳﾜｶﾁｵﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ	2,425	0.075	182	182
防水材	ｾﾚﾀｯｸS	1,320	2.5	3,300	3,300

（2）施工単価

①材料費（円／㎡）	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） b（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
3,482	2,770	270	6,522
	④（②＋③）＝	3,040	

2．防食被覆工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
防食被覆材	ｼｮｳｾﾞｯﾄNCYﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	5,800	0.4	2,320	2,320

（2）施工単価

①材料費	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） C（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
2,320	2,450	240	5,010
	④（②＋③）＝	2,690	

3．材工共施工単価

防食設計仕様の分類	a 防水工	b 防食被覆工	複合工法材工共単価 a+B	改め（円／㎡）
	6,522	5,010	11,532	11,530

6．コンクリート防食工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(５℃)以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×１．１５
300㎡以上	施工費×１．０	壁面部	施工費×１．０	
150㎡以上300㎡未満	施工費×１．２	天井部	施工費×１．３	
100㎡以上150㎡未満	施工費×１．５	底部	施工費×０．８	
100㎡未満	施工費×２．０	その他（役物、水路等）	施工費×１．５	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

2023年11月
㈱レゾナック建材

（防水防食複合工法）　　セレタック B-Ｂ工法　見積単価算出

（JASS8防水工事C-PU仕様＋塗布型ライニング工法B種仕様）＊素地調整材除く

1．防水工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ｼｮｳﾜｶﾁｵﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ	2,425	0.075	182	182
防水材	ｾﾚﾀｯｸS	1,320	2.5	3,300	3,300

（2）施工単価

①材料費（円／㎡）	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） b（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
3,482	2,770	270	6,522
	④（②＋③）＝	3,040	

2．防食被覆工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
防食被覆材	ｼｮｳｾﾞｯﾄNCYﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	5,800	0.6	3,480	3,480

（2）施工単価

①材料費	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） C（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
3,480	2,800	280	6,560
	④（②＋③）＝	3,080	

3．材工共施工単価

防食設計仕様の分類	a 防水工	b 防食被覆工	複合工法材工共単価 a+B	改め（円／㎡）
	6,522	6,560	13,082	13,080

6．コンクリート防食工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(５℃)以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×１.１５
300㎡以上	施工費×１.０	壁面部	施工費×１.０	
150㎡以上300㎡未満	施工費×１.２	天井部	施工費×１.３	
100㎡以上150㎡未満	施工費×１.５	底部	施工費×０.８	
100㎡未満	施工費×２.０	その他（役物、水路等）	施工費×１.５	

※５０㎡未満についてはお問い合わせください。

2023年11月
㈱レゾナック建材

（防水防食複合工法）　　セレタック B -C工法　見積単価算出

（JASS8防水工事C-PU仕様＋塗布型ライニング工法C種仕様）＊素地調整材除く

1．防水工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ｼｮｳﾜｶﾁｵﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ	2,425	0.075	182	182
防水材	ｾﾚﾀｯｸS	1,320	2.5	3,300	3,300

（2）施工単価

①材料費（円／㎡）	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡）
	②労務費	③損料、諸費用	b（①＋④）
3,482	2,770	270	6,522
	④（②＋③）＝	3,040	

2．防食被覆工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
防食被覆層	ｼｮｳﾋﾞｯﾄＮＣＹ	5,800	1.0	5,800	6,960
	ｼｮｳﾋﾞｯﾄＮＣＹﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	5,800	0.2	1,160	

（2）施工単価

①材料費	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡）
	②労務費	③損料、諸費用	C（①＋④）
6,960	5,140	510	12,610
	④（②＋③）＝	5,650	

3．材工共施工単価

防食設計仕様の分類	a 防水工	b 防食被覆工	複合工法材工共単価 a+B	改め（円／㎡）
	6,522	12,610	19,132	19,130

7．コンクリート防食工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(５℃)以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×１．１５
300㎡以上	施工費×１．０	壁面部	施工費×１．０	
150㎡以上300㎡未満	施工費×１．２	天井部	施工費×１．３	
100㎡以上150㎡未満	施工費×１．５	底部	施工費×０．８	
100㎡未満	施工費×２．０	その他（役物、水路等）	施工費×１．５	

※５０㎡未満についてはお問い合わせください。

2023年11月
㈱レゾナック建材

（防水防食複合工法）　セレタックB-Ｄ工法　見積単価算出

（JASS8防水工事C-PU仕様＋塗布型ライニングD種仕様）＊素地調整材除く

1．防水工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ｼｮｳﾜｶﾁｵﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ	2,425	0.075	182	182
防水材	ｾﾚﾀｯｸS	1,320	2.5	3,300	3,300

（2）施工単価

①材料費（円／㎡）	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） b（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
3,482	2,770	270	6,522
	④（②＋③）＝	3,040	

2．防食被覆工

（1）材料費

種 別	材 料 費 内 訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
防食被覆層	ｼｮｳｾﾞｯﾄＮＣＹ	5,800	1.8	10,440	11,600
	ｼｮｳｾﾞｯﾄＮＣＹﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	5,800	0.2	1,160	

（2）施工単価

①材料費	施 工 費		材工共施工単価（円／㎡） C（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
11,600	7,350	730	19,680
	④（②＋③）＝	8,080	

6．材工共施工単価

防食設計仕様の分類	a 防水工	b 防食被覆工	複合工法材工共単価 a+B	改め（円／㎡）
	6,522	19,680	26,202	26,200

7．コンクリート防食工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(５℃)以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×１.１５
300㎡以上	施工費×１.０	壁面部	施工費×１.０	
150㎡以上300㎡未満	施工費×１.２	天井部	施工費×１.３	
100㎡以上150㎡未満	施工費×１.５	底部	施工費×０.８	
100㎡未満	施工費×２.０	その他（役物、水路等）	施工費×１.５	

※５０㎡未満についてはお問い合わせください。

2023年11月
㈱レゾナック建材

（防水防食複合工法）　セレタックB-EP工法 見積単価算出

（JASS8防水工事C-PU仕様＋水系エポキシ樹脂モルタル）

1．防水工

（1）材料費

種 別	材　料　費　内　訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ｼｮｳﾜｶﾁｵﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ	2,425	0.075	182	182
防水材	ｾﾚﾀｯｸS	1,320	2.5	3,300	3,300

（2）施工単価

①材料費（円／㎡）	施　工　費		材工共施工単価（円／㎡） b（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
3,482	2,770	270	6,522
	④（②＋③）＝	3,040	

2．水系エポキシ樹脂モルタル塗布工

（1）材料費

種 別	材　料　費　内　訳				材料単価（円／㎡）
	材料名	単価／kg A	使用量／kg／㎡ B	細目 A×B	
	セレガードEP	1,740	1.5	2,610	2,610

（2）施工単価

①材料費	施　工　費		材工共施工単価（円／㎡） C（①＋④）
	②労務費	③損料、諸費用	
2,610	2,170	210	4,990
	④（②＋③）＝	2,380	

5．材工共施工単価

防食設計仕様の分類	a　防水工	b　エポキシ樹脂モルタル塗布工	複合工法材工共単価 a+B	改め（円／㎡）
	6,522	4,990	11,512	11,510

6．コンクリート防食工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(５℃)以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×１.１５
300㎡以上	施工費×１.０	壁面部	施工費×１.０	
150㎡以上300㎡未満	施工費×１.２	天井部	施工費×１.３	
100㎡以上150㎡未満	施工費×１.５	底部	施工費×０.８	
100㎡未満	施工費×２.０	その他（役物、水路等）	施工費×１.５	

※５０㎡未満についてはお問い合わせください。