

ショウゼットサファイアコート143工法  
(環境対応型水系樹脂)

1. 表面処理工

| 表面処理の種別 | 表面処理方法 | 施工費  |         | 表面処理工単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|---------|--------|------|---------|--------------------------------|
|         |        | ①労務費 | ②損料、諸費用 | a (①+②)                        |
|         | サンダー   | 980  | 390     | 1,370                          |

2. 防食被覆工

(1) 材料費

| 種別  | 材料費内訳    |       |                       |       | 材料単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|-----|----------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|
|     | 材料名      | 単価/kg | 使用量/kg/m <sup>2</sup> | 細目    |                             |
| 下塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.4                   | 1,174 | 3,894                       |
|     | K143専用骨材 | 610   |                       |       |                             |
| 中塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.4                   | 1,360 |                             |
| 上塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.4                   | 1,360 |                             |
|     |          |       |                       |       |                             |

(2) 施工単価

| ①材料費  | 施工費             |         | 材工共施工単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|-------|-----------------|---------|--------------------------------|
|       | ②労務費            | ③損料、諸費用 | b (①+④)                        |
| 3,894 | 3,500           | 350     | 7,744                          |
|       | ④ (②+③) = 3,850 |         |                                |

3. コンクリート防食工事費の材工共施工単価

| 防食設計仕様の分類           | a 表面処理工 | b 防食被覆工 | 材工共施工単価<br>a + b | 改め<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
| ショウゼットサファイアコート143工法 | 1,370   | 7,744   | 9,114            | 9,100                     |

4. コンクリート防食工事費の基準単価の補正

| 施工面積による補正                                |         | 施工部位による補正       |         | 低温時(5℃)<br>以下の補正 |
|------------------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------|
| 施工面積                                     | 乗率      | 施工部位            | 乗率      |                  |
| 300m <sup>2</sup> 以上                     | 施工費×1.0 | 壁面部             | 施工費×1.0 | 施工費×1.15         |
| 150m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満 | 施工費×1.2 | 天井部             | 施工費×1.3 |                  |
| 100m <sup>2</sup> 以上150m <sup>2</sup> 未満 | 施工費×1.5 | 底部              | 施工費×0.8 |                  |
| 100m <sup>2</sup> 未満                     | 施工費×2.0 | その他<br>(役物、水路等) | 施工費×1.5 |                  |

※50m<sup>2</sup>未満についてはお問い合わせください。

日本水道協会規格 JWWA K160:2014 適合  
厚生労働省令水質基準 適合

2023年4月  
㈱レゾナック建材

ショウゼットサファイアコート160工法  
(環境対応型水系樹脂)

1. 表面処理工

| 表面処理の種別 | 表面処理方法 | 施工費  |         | 表面処理単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|---------|--------|------|---------|-------------------------------|
|         |        | ①労務費 | ②損料、諸費用 | a (①+②)                       |
|         | サンダー   | 980  | 390     | 1,370                         |

2. 防食被覆工

(1) 材料費

| 種別  | 材料費内訳    |       |                       |           | 材料単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|-----|----------|-------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
|     | 材料名      | 単価/kg | 使用量/kg/m <sup>2</sup> | 細目<br>A×B |                             |
| 下塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.6                   | 1,761     | 5,841                       |
|     | K160専用骨材 | 610   |                       |           |                             |
| 中塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.6                   | 2,040     |                             |
| 上塗り | サファイアコート | 3,400 | 0.6                   | 2,040     |                             |

(2) 施工単価

| ①材料費  | 施工費             |         | 材工共施工単価<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|-------|-----------------|---------|--------------------------------|
|       | ②労務費            | ③損料、諸費用 | b (①+④)                        |
| 5,841 | 3,740           | 370     | 9,951                          |
|       | ④ (②+③) = 4,110 |         |                                |

3. コンクリート防食工事費の材工共施工単価

| 防食設計仕様の分類           | a 表面処理工 | b 防食被覆工 | 材工共施工単価<br>a + b | 改め<br>(円/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
| ショウゼットサファイアコート160工法 | 1,370   | 9,951   | 11,321           | 11,300                    |

4. コンクリート防食工事費の基準単価の補正

| 施工面積による補正                                |         | 施工部位による補正       |         | 低温時(5℃)<br>以下の補正 |
|------------------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------|
| 施工面積                                     | 乗率      | 施工部位            | 乗率      |                  |
| 300m <sup>2</sup> 以上                     | 施工費×1.0 | 壁面部             | 施工費×1.0 | 施工費×1.15         |
| 150m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満 | 施工費×1.2 | 天井部             | 施工費×1.3 |                  |
| 100m <sup>2</sup> 以上150m <sup>2</sup> 未満 | 施工費×1.5 | 底部              | 施工費×0.8 |                  |
| 100m <sup>2</sup> 未満                     | 施工費×2.0 | その他<br>(役物、水路等) | 施工費×1.5 |                  |

※50m<sup>2</sup>未満についてはお問い合わせください。