

ショウキックAC設計価格表

1. 材工単価

種別	施工厚さ	プライマー工 (ACプライマー)		モルタル工 (ショウキックAC)		材工単価 (円/m ²)	単価改め (円/m ²)
		材料費 (円/m ²)	施工費 (円/m ²)	材料費 (円/m ²)	施工費 (円/m ²)		
耐硫酸性 モルタル	3 mm	57	444	1,837	2,680	5,018	5,010
	5 mm	57	444	3,062	3,310	6,873	6,870
	10 mm	57	444	6,123	4,880	11,504	11,500
	15 mm	57	444	9,185	5,390	15,076	15,070
	20 mm	57	444	12,246	6,810	19,558	19,550
	25 mm	57	444	15,308	9,950	25,759	25,750
	30 mm	57	444	18,370	10,790	29,661	29,660
	35 mm	57	444	21,431	11,770	33,702	33,700
	40 mm	57	444	24,493	12,950	37,944	37,940
	45 mm	57	444	27,554	14,390	42,446	42,440
50 mm	57	444	30,616	16,180	47,297	47,290	

2. コンクリート補修工事の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300m ² 以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150m ² 以上300m ² 未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100m ² 以上150m ² 未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100m ² 未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路)	施工費×1.5	

※50m²未満についてはお問い合わせください。

ショウクイックAC 設計価格内訳表

1-1. プライマー材料単価

種別	材料費内訳			材料単価 (円/㎡) A×B
	商品名	使用量 (kg) A	単価 (kg/円) B	
プライマー	ACプライマー	0.030	1,900	57

1-2. プライマー材工単価

種別	材料費	施工費			材工単価 (円/㎡)
		労務費 A	損料・諸経費 B	細目単価 (円) A + B	
プライマー	57	370	74	444	501

2-1. モルタル材料単価

種別	施工厚さ	材料費内訳				材料単価 (円/㎡)
		商品名	使用量 (kg) A	単価 (kg/円) B	細目単価 (円) (A×B)	
耐硫酸性 モルタル	3 mm	ショウクイック	5.340	344	1,837	1,837
	5 mm	ショウクイック	8.900	344	3,062	3,062
	10 mm	ショウクイック	17.800	344	6,123	6,123
	15 mm	ショウクイック	26.700	344	9,185	9,185
	20 mm	ショウクイック	35.600	344	12,246	12,246
	25 mm	ショウクイック	44.500	344	15,308	15,308
	30 mm	ショウクイック	53.400	344	18,370	18,370
	35 mm	ショウクイック	62.300	344	21,431	21,431
	40 mm	ショウクイック	71.200	344	24,493	24,493
	45 mm	ショウクイック	80.100	344	27,554	27,554
50 mm	ショウクイック	89.000	344	30,616	30,616	

2-2. モルタル材工単価

種別	施工厚さ	材料費	施工費			材工単価 (円/㎡)
			労務費 A	損料・諸経費 B	細目単価 (円) (A + B)	
耐硫酸性 モルタル	3 mm	1,837	1,920	760	2,680	4,517
	5 mm	3,062	2,370	940	3,310	6,372
	10 mm	6,123	3,490	1,390	4,880	11,003
	15 mm	9,185	3,850	1,540	5,390	14,575
	20 mm	12,246	4,870	1,940	6,810	19,056
	25 mm	15,308	7,110	2,840	9,950	25,258
	30 mm	18,370	7,710	3,080	10,790	29,160
	35 mm	21,431	8,410	3,360	11,770	33,201
	40 mm	24,493	9,250	3,700	12,950	37,443
	45 mm	27,554	10,280	4,110	14,390	41,944
50 mm	30,616	11,560	4,620	16,180	46,796	

3. コンクリート補修工事の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正 施工費×1.15
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。